

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก บ้านสระจันทร์ หมู่ที่ ๓
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๒๒,๕๐๐.-..... บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกบ้านสระจันทร์ หมู่ที่ ๓ โดยทำการลงหินคลุกสายที่
๑.ขนาดกว้างเฉลี่ย๓.๐๐ ม.ยาว ๒๘๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.สายที่๒.ขนาดกว้างเฉลี่ย๒.๕๐ ม.ยาว
๘๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.สายที่๓.ขนาดกว้างเฉลี่ย๓.๐๐ ม.ยาว ๒.๒๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือ
ปริมาตรหินคลุกรวม ไม่น้อยกว่า ๑๗๑.๒๕ ลบ.ม ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ..๑๒๒,๕๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.๔).....
 - ๕.๒ แบบแสดงปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.๕).....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายบัณฑิต นิชมนนา.....ผู้อำนวยการช่าง.....
 - ๖.๒ นายสุรเชษฐ์ ปราบจะนง.....ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม.....
 - ๖.๓ นายจิตชัย หลวงกลาง.....นายช่างโยธา.....



สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ป.ร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ช่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก บ้านสระจันทร์ หมู่ที่ 3
 ประเภท งานทาง
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระจันทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
 แบบเลขที่
 ประมาณการตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการเมื่อ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานต้นทุนการดำเนินการ ป้ายโครงการ	89,595 3,000	1.3347	119,582 3,000	เงินใน - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			122,582.11	
	คิดเป็นเงินประมาณ(ตัวอักษร) หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อย			122,500	

ประมาณ ตารางเมตร ละ บาท ต่อ ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบัณฑูรย์ นิยมนา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรพจน์ ปรามจะบก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจิตชัย หลวงกลาง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา



ใบประมาณราคากลางและปริมาณงาน

แบบ ปร.๔

แผ่นที่ ๑/๑

พระราชกรณียกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก บ้านสระจันทร์ หมู่ที่ ๓

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระจันทร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ราคาดีเซล ๒๕-๒๕.๗๙


ประเภทงาน งานทาง


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

ประมาณการเมื่อ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดกลาง)	๑๓,๗๕๓	ตร.ม.			๓.๕๐	๖,๐๙๙	๖,๐๙๙	
๒	งานลงหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๘๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุก	๘๔.๐๐	ลบ.ม.	๕๐๖.๕๙	๔๒,๕๕๕	๑๖.๖๙	๑,๔๐๒	๔๓,๙๕๗	บดทับ/๕
๓	งานลงหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๒๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ หรือปริมาตรหินคลุก	๖๖.๐๐	ลบ.ม.	๕๐๖.๕๙	๓๓,๔๒๙	๑๖.๖๙	๑,๑๐๑	๓๔,๕๓๐	
๔	งานลงหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๘๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ หรือปริมาตรหินคลุก	๒๑.๒๕	ลบ.ม.	๕๐๖.๕๙	๑๐,๗๖๓	๑๖.๖๙	๓๕๕	๑๑,๑๑๘	
ยอดรวม					๘๖,๗๓๗		๒,๘๕๘	๘๙,๕๙๕	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (นายบัณฑิต นียมนา)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายสุรเชษฐ์ ปราบจะบก)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายจิตชัย หลวงกลาง)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ..........เห็นชอบ/อนุมัติ
 (เรืองศักดิ์ ชื่นทอง)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหาร