

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกรกขาม หมู่ที่ ๑๓

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๕,๖๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ม. ยาว ๓๗.๐๐ม. หน้า ๐.๑๕ ม.

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๕.๐๐ ตารางเมตร ลูกรังใหญ่ทาง ช้างละ ๐.๓๐-๐.๕๐ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ 102,800.- 1/1)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘

๕.๒ ข้อมูลประกอบการประมาณราคา

๕.๓ ข้อมูลประมาณราคา

๕.๔ ปร.๔

๕.๕ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายบัณฑิต นียมมา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายจิตชัย เหลวงกลาง	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	เป็น	กรรมการ
๖.๓ นายโชคชัย ท้วประโคน	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	เป็น	กรรมการ

## สรุปประมาณราคากลาง

## องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเภทงาน	งานก่อสร้างทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว	ราคาน้ำมัน	๒๖-๒๖.๙๙ บาท/ลิตร
รหัสสายทาง	-	ชื่อสายทาง	บ้านโกรกขาม หมู่ที่ ๑๓
สถานที่ตั้ง	ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ระยะทางตลอดสาย	- กม.
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง	ลูกรัง	กว้าง - เมตร
	ชนิดไหล่ทาง	ลูกรัง	กว้าง ๐.๓๐-๐.๕๐ เมตร
ระยะทางดำเนินการ	๐.๐๓๗	กม.	ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร
	ช่วง กม.	-	ถึง กม. -

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	๙๙,๘๐๐.๐๐	Factor F
๒	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐% - เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐% - พื้นที่ ผนตบกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	๑๐๒,๘๐๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หนึ่งแสนสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)	๑๐๒,๘๐๐.๐๐	

เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ ๕๕๕.๖๘ บาท

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

( นายบัณฑิต นียมมนา )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

( นายจิตชัย หลวงกลาง )

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

( นายโชคชัย ทวีประโคน )

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ค.ต. (เรียงศักดิ์ เข็มทอง) เห็นชอบ/อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

## รายละเอียดการประมาณราคากลาง

รหัสสายทาง

ชื่อสายทาง

บ้านโกรกขาม หมู่ที่ ๑๓

ราคาน้ำมัน ๒๖-๒๖.๕๙ บาท/ลิตร

สถานที่ตั้ง ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทางดำเนินการ

๐.๐๓๗ กม.

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F <sub>n</sub>	ราคาต่อ หน่วย F	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง								
๑	งานดิน								
	๑.๑ งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๒๑๕	๑.๓๙	๒๙๘.๒๙	๑.๓๓๖๕	๑.๘๕	๓๙๗.๐๓	
	๑.๒ งานทรายถม		๙	๓๕๒.๕๔	๓,๒๖๐.๐๗	๑.๓๓๖๕	๔๗๑.๐๓	๔,๓๕๗.๐๓	
๒	งานผิวทางและไหล่ทาง								
	๒.๑ งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	๑๘๕	๓๕๓.๑๒	๖๕,๓๒๗.๒๐	๑.๓๓๖๕	๔๗๑.๙๔	๘๗,๓๐๘.๙๐	หนา ๑๕ ซม.
	๒.๒ Expansion Joint	ม.	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	๒.๓ Contraction Joint	ม.	๒๗	๗๗.๗๔	๒,๐๙๘.๘๘	๑.๓๓๖๕	๑๐๓.๘๙	๒,๘๐๕.๐๓	
	๒.๔ Longitudinal Joint	ม.	๓๗	๖๗.๕๖	๒,๔๙๖.๐๒	๑.๓๓๖๕	๙๐.๑๖	๓,๓๓๕.๙๒	
	๒.๕ งานไหล่ทางลูกรังเกลี่ยปรับแต่ง	ตร.ม.	๓๐	๔๑.๖๐	๑,๒๓๓.๓๖	๑.๓๓๖๕	๕๕.๕๙	๑,๖๔๕.๕๖	
	รวมค่างานดินทุนงานทาง (๑)				๗๔,๗๑๑.๕๒			๙๙,๘๔๙.๓๕	
	ข. งานสะพานและท่อเหลี่ยม								
	งานท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด ๓-๒.๔๐X๒.๔๐X๑๒.๐๐ ม.	แห่ง	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	รวมค่างานดินทุนงานสะพาน (๒)					๐.๐๐		๐.๐๐	
	งานการจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	LS	๐	๑๖,๓๗๘.๐๐	๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๑๗,๕๒๔.๔๖	๐.๐๐	
	รวมค่างานอำนวยความสะดวกขณะก่อสร้าง (๓)					๐.๐๐		๐.๐๐	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (๑) + (๒) + (๓)							๙๙,๘๔๙.๓๕	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							๙๙,๘๐๐.๐๐	(ถ้ามีเงินกำกับแนบร้อยบาทถ้วน)