

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ..โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก..บ้านไพล..หมู่ ๘.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..กองช่าง..องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๖๐๙,๐๐๐.๐๐..... บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป..โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก..บ้านไพล..หมู่ ๘.. โดยทำการก่อสร้างถนนคสล.
ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร...หรือพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า ๑.๔๔๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร...พร้อมทำการวางท่อ คสล.
ขนาด ๐.๓๐๐ ม. จำนวน ๕ จุดๆละ ๕ ท่อน รวม ๒๕ ท่อน...ติดตั้งป้ายโครงการและป้ายแสดง
รายละเอียดงานก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด...รายละเอียดตามแบบที่...อบต.กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๑๘..พฤษภาคม ๒๕๕๘...เป็นเงิน.....๖๐๙,๐๐๐.๐๐..... บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบแสดงปริมาณงานและราคา(แบบ ป.ร.๔).....
๕.๒ แบบแสดงปริมาณงานและราคา(แบบ ป.ร.๕).....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายบัณฑิต นิชมนนา.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....
๖.๒ นางสาวปัญญา กายโนนสูง.....นักบริหารการศึกษา.....
๖.๓ นายจิตชัย หลวงกลาง.....นายช่างโยธา.....

สรุปประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเภทงาน	งานก่อสร้างทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว	ราคาน้ำมัน	๒๕.๐๐-๒๕.๙๙ บาท/ลิตร
รหัสสายทาง	-	ชื่อสายทาง	บ้านโพล หมู่ที่ ๘
สถานที่ตั้ง	บ้านโพล หมู่ที่ ๘ ตำบลหลุมข้าว อำเภอ โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ระยะทางตลอดสาย	๐.๓๕๒ กม.
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง	คอนกรีต	กว้าง ๔.๐๐ เมตร
	ชนิดไหล่ทาง	ลูกรัง	กว้าง ๐.๒๐ เมตร
ระยะทางดำเนินการ	๐.๓๕๒	กม.	ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร
	ช่วง กม. ๐+๐๐๐	ถึง กม. ๐+๐.๓๕๒	

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	๖๐๖,๐๐๐.๐๐	Factor F
๒	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐% - เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐% - พื้นที่ ผันตภักติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	๖๐๙,๐๐๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หกแสนเก้าพันบาทถ้วน)	๖๐๙,๐๐๐.๐๐	

เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ ๔๓๒.๕๒๘ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบัณฑิต นิชมนนา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปัญญา กายโนนสูง)

ตำแหน่ง นักบริหารการศึกษา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจิตชัย หลวงกลาง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ตั้ง บ้านโพล หมู่ที่ ๘ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

แบบกำหนดตาม องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

ตามแบบเลขที่

/ ๒๕๕๘

จำนวน แผ่น

ประมาณการวันที่

พฤษภาคม ๒๕๕๘

ราคาน้ำมันที่ ๒๕.๐๐-๒๕.๙๙/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อ หน่วย F	ราคากลาง	หมายเหตุ
๑	ก. งานทาง								
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	- งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	๑.๐๐	๓๕๐.๕๕	๓๕๐.๕๕	๑.๓๓๖๕	๔๖๘.๕๑	๔๖๘.๕๑	
	- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	๑,๔๔๐	๒๗๔.๓๙	๓๙๕,๑๒๓.๖๐	๑.๓๓๖๕	๓๖๖.๗๒	๕๒๘,๐๗๖.๘๐	หนา ๑๐ ซม.
	1. Expansion Joint	ม.	๑๒	๑๖๕.๐๘	๑,๙๘๐.๙๖	๑.๓๓๖๕	๒๒๐.๖๒	๒,๖๕๗.๕๔	
	2. Contraction Joint	ม.	๒๓๘	๗๖.๖๙	๑๘,๒๕๒.๒๒	๑.๓๓๖๕	๑๐๒.๙๙	๒๔,๓๖๒.๖๒	
	3. Longitudinal Joint	ม.	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	- งานโหลทางลูกรังเกลี่ยปรับแต่ง	ตร.ม.	๑๔๐	๕๘.๐๐	๘,๑๒๐.๐๐	๑.๓๓๖๕	๗๗.๕๑	๑๐,๘๕๑.๕๐	
	- งานขุดเจาะถนน(จ้างเหมา)	ตร.ม.	๑๖	๖๒๕.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑.๓๓๖๕	๘๓๕.๓๑	๑๓,๓๖๕.๙๖	
๒	งานวางท่อ คลส.ขนาด ๒ ๐.๓๐ ม.	ท่อน	๒๖	๗๓๐.๐๐	๑๘,๖๐๐.๐๐	๑.๓๓๖๕	๙๗๕.๖๙	๑๙,๕๑๒.๘๐	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (๑)				๔๒๓,๘๒๕.๓๓			๕๙๙,๓๑๔.๕๓	
	ข. งานสะพานและท่อเหลี่ยม								
	งานท่อเหลี่ยม คลส.ขนาด ๓-๒.๕๐x๒.๕๐x๑๒.๐๐ ม.	แท่ง	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	รวมค่างานต้นทุนงานสะพาน (๒)				๐.๐๐			๐.๐๐	
	งานการจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	LS	๑	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๗,๔๙๐.๐๐	๗,๔๙๐.๐๐	
	รวมค่างานอำนวยความสะดวกขณะก่อสร้าง (๓)				๗,๐๐๐.๐๐			๗,๔๙๐.๐๐	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (๑) + (๒) + (๓)							๖๐๖,๘๐๔.๕๓	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							๖๐๖,๐๐๐.๐๐	(หกแสนหกพันบาทถ้วน)