

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาคิม หมู่ 2 (จากจุดเดิมถึงบ้านจิวตะแบก).....
๒. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 192,800.00..... บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาคิม หมู่ 2(จากจุดเดิมถึงบ้านจิวตะแบก)
โดยทำการก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร สูงลูกรังโหล่ทางข้างละ 0.30-0.50 เมตร ติดตั้งป้าย
โครงการและป้ายแสดงรายละเอียดจำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2560 เป็นเงิน..... 181,600.00..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.๔).....
 - ๕.๒ แบบแสดงปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.๕).....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายบัณฑิต นิชมนานา..... ผู้อำนวยการกองช่าง.....
 - ๖.๒ นางสาวปัญญา กายโนนสูง..... ผู้อำนวยการกองการศึกษา.....
 - ๖.๓ นายโชคชัย ทวีประโคน..... นายช่างโยธา.....

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว	ราคาน้ำมัน	25.00-25.99 บาท/ลิตร
ประเภท	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านขาคิม หมู่ที่ 2 (จากจุดเดิมถึงบ้านจิวตะแบก)		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนัก/กอง ช่าง		
แบบเลขที่	/ 2560		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4		จำนวน	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	เดือน มีนาคม 2560		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	140,542.44	1.2708	178,601.34	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			181,601.34	
	คิดเป็นเงินประมาณ			181,600.00	
	ตัวอักษร	(เงินหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)			
	พื้นที่รวม	400.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	454.00	บาท/ตร.ม.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายบัณฑิต นิชมนา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวปิยญา กายโนนสูง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายโชคชัย ท้วประโคน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) .ด.ด.  เห็นชอบ/อนุมัติ

(เรืองศักดิ์ เข้มทอง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบแสดงรายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	กว้าง	5.00 เมตร	ยาว	80.00 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านชาติเข้ม หมู่ที่ 2 (จากจุดเดิมถึงบ้านจิวตะแบก)		แบบเลขที่		ราคาประเมิน 25.00-25.99 บาท/ลิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา				

ประมาณราคาโดย เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินคันทาง - งานทรูทางวางป่า (ขนาดเบา)	400.00	ตร.ม.			1.67	668.00	668.00	
2	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง - งานทรายรองพื้นทาง (ใช้รถไถปรับเกรด) - งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก - Contraction Joint - Longitudinal Joint - งานไหล่ทางสูงครึ่งเกลียวปรับแต่ง	20.00 400.00 63.00 80.00 9.60	ลบ.ม. ตร.ม. ม. ม. ลบ.ม.	487.20 268.58 52.06 48.06 221.23	9,744.00 107,432.00 3,279.78 3,844.98 2,123.81	8.73 25.01 22.16 22.16 10.48	174.60 10,005.79 1,396.08 1,772.80 100.61	9,918.60 117,437.79 4,675.86 5,617.78 2,224.42	
รวมค่าจ้างต้นทุน								140,542.44	

(หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าร้อยสี่สิบสองบาทสี่สิบสี่สตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
(นายบัณฑิต ชัยมงคล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปัญญา กายโนนสูง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศึกษา
(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ/อนุมัติ
(เรืองศักดิ์ เข็มทอง)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล