

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนเสริมดินพร้อมลงหินคลุก/จากถนนายสุชาติถึงเหมืองจิวตะแบก  
บ้านไพล หมู่ที่ ๘ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๗,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินเพิ่มเติมบางช่วงโดยมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ลูกบาศก์เมตร/จากนั้นทำการลงหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๘ ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.หลุมข้าว

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๗๔,๔๙๙.๖๒ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๕.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายบัณฑิต นิชมนนา ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายสุรเชษฐ์ ปรานจะบก ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ

๖.๓ นายจิตชัย หลวงกลาง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนนเสริมดินพร้อมลงหินคลุก จากนายนายสุชาติถึงเหมืองจี้วะตะแบก บ้านไพล หมู่ที่ ๘ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว.....

ราคาน้ำมันที่ 35.00-35.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย×FF	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1	งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING)							
	1.1(1)งานถางป่าและขุดตอขนาดกลาง	ตร.ม.	3,080	3.83	11,796.40	1.3624	16,071.42	16,071.42
1.2	งานดินถมคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
	1.2(1) งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	110	86	9,460.00	1.3624	12,888.30	12,888.30
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	2.1(1) งานพื้นทางลงหินคลุก	ลบ.ม.	308.00	578	178,024.00	1.3624	242,539.90	242,539.90
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย	1	3,000	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00
					202,280.40		TOTAL	274,499.62

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 202,280.40

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง


= 274,499.62

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

( นายบัณฑิต นิยมนา )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ


( นายสุรเชษฐ์ ปราบจะบก )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

( นายจิตชัย หลวงกลาง )

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) ด.ต..........เห็นชอบ/อนุมัติ

( เรืองศักดิ์ เข็มทอง )

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล