

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่หนองบัว หมู่ ๑๐ จากบ้านนายสง่า-บ้านผู้ใหญ่.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๒๒๐,๐๐๐.๐๐..... บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป..โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายสง่า-บ้านผู้ใหญ่ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๔ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐-๐.๕๐ เมตร ติดตั้งป้ายโครงการและป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามแบบที่ อนุมัติกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๐๑,๙๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงปริมาณงานและราคา(แบบ ป.ร.๔).....
 - ๕.๒ แบบแสดงปริมาณงานและราคา(แบบ ป.ร.๕).....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายบัณฑิต นิชมนา..... ผู้อำนวยการกองช่าง.....
 - ๖.๒ นายสุรเชษฐ์ ปรานจะนิก..... หัวหน้าสวัสดิการสังคม.....
 - ๖.๓ นายจิตชัย หลวงกลาง..... นายช่างโยธา.....

สรุปประมาณราคากลางค่าบำรุงรักษาทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๒๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเภทงาน	งานก่อสร้างทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว	ราคาน้ำมัน	๒๐-๒๐.๙๙ บาท/ลิตร
รหัสสายทาง	-	ชื่อสายทาง	บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายสง่า-บ้านผู้ใหญ่
สถานที่ตั้ง	ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ระยะทางตลอดสาย	- กม.
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง	ลูกรัง	กว้าง - เมตร
	ชนิดไหล่ทาง	ลูกรัง	กว้าง ๐.๓๐-๐.๕๐ เมตร
ระยะทางดำเนินการ	๑๐๑	เมตร	ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร
	ช่วง กม.	-	ถึง กม. -

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	๑๙๘,๙๐๐.๐๐	Factor F
๒	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐% - เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐% - พื้นที่ ผนตทปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	๒๐๑,๙๐๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	๒๐๑,๙๐๐.๐๐	
	(สองแสนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)		

เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ ๔๙๙.๗๕ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบัณฑิต นียมนา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ ปราบจะบก)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจิตชัย หลวงกลาง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)ต.ต.....เห็นชอบ/อนุมัติ

(เรืองศักดิ์ เข็มทอง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายละเอียดการประมาณราคากลาง

รหัสสายทาง - ชื่อสายทาง บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายสง่า-บ้านผู้ใหญ่ ราคาไม้มัน ๒๐-๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อ หน่วย F	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก. งานทาง								
๑	งานดินคันทาง								
	- งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	๕๐๕.๐๐	๑.๖๐	๖๕๖.๕๐	๑.๓๖๖๕	๒.๑๓	๘๖๐.๕๒	
๒	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	- งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	๒๐.๐๐	๕๙๕.๕๘	๙,๙๑๑.๖๐	๑.๓๖๖๕	๖๖๒.๒๐	๑๓,๒๙๔.๐๐	
	- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	๕๐๕.๐๐	๓๒๒.๒๙	๑๖๓,๒๐๕.๑๖	๑.๓๖๖๕	๕๓๐.๙๔	๑๗๕,๐๓๘.๙๖	หน้า ๑๕ ซม.
	1. Expansion Joint	ม.	๕.๐๐	๒๐๘.๒๖	๘๓๓.๐๕	๑.๓๖๖๕	๒๗๙.๓๓	๑,๑๑๓.๓๒	
	2. Contraction Joint	ม.	๕๙.๕๐	๗๓.๓๒	๔,๓๖๒.๕๔	๑.๓๖๖๕	๘๗.๙๙	๕,๘๓๐.๕๓	
	3. Longitudinal Joint	ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	- งานไหล่ทางลูกรังเทียบปรับแต่ง	ตร.ม.	๘๐.๘๐	๓๖.๒๒	๒,๙๖๖.๕๘	๑.๓๖๖๕	๕๘.๕๐	๓,๙๑๕.๐๖	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (๑)				๑๕๘,๘๘๓.๓๒			๑๕๘,๘๘๓.๓๒	
	ข. งานสะพานและท่อเหลี่ยม								
	งานท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด ๓-๒.๕๐x๒.๕๐x๒.๐๐ ม.	แท่ง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	รวมค่างานต้นทุนงานสะพาน (๒)				๐.๐๐			๐.๐๐	
	งานการจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง	LS	๐.๐๐	๑๖,๓๗๘.๐๐	๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๑๗,๕๒๕.๕๖	๐.๐๐	
	รวมค่างานอำนวยความสะดวกก่อสร้าง (๓)				๐.๐๐			๐.๐๐	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (๑) + (๒) + (๓)							๑๕๘,๘๘๓.๓๒	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							๑๕๘,๘๘๓.๓๒	(หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบัณฑิต นิมมานา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ ปราบจะบก)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจิตชัย หลวงกลาง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)ต.ต.....เห็นชอบ/อนุมัติ

(เรืองศักดิ์ เข็มทอง)

ตำแหน่ง นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบล