

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านกอกถึงบ้านนายอดิสรณ์ ท้องดั่ง(สายข้างแพลนปูน)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๓๙๘,๐๐๐..... บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านกอกถึงบ้านนายอดิสรณ์ ท้องดั่ง (สายข้างแพลนปูน) ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตรวมลู่วางไม่น้อยกว่า ๘๖๐.๒๕ ตารางเมตร ลงไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๓๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการและรายละเอียด ๑ ชุด รายละเอียดตามแบบที่ อนุมัติกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๙๘,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.๔).....

๕.๒ แบบแสดงปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.๕).....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวพัชรินทร์ วีระแพทย์ ปลัด อบต. หลุมข้าว.....

๖.๒ นายบัณฑิต นิชมนนา ผู้อำนวยการกองช่าง.....

๖.๓ นายโชคชัย ท้วประโคน นายช่างโยธา.....

สรุปผลการประมาณราคากลาง ค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว	ราคาน้ำมัน	25.00-25.99 บาท/ลิตร
ประเภท	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ 10		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนัก/กอง ช่าง		
แบบเลขที่	/ 2560		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4		จำนวน	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	เดือน พฤษภาคม 2560		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (งานถนนในแหล่งชุมชน)	310,941.79	1.2708	395,144.83	
2	ป้ายโครงการ	3,000	-	3,000	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			398,144.83	
	คิดเป็นเงินประมาณ			398,000	
	ตัวอักษร	(เงินสามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

พื้นที่รวม 860.25 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 462.66 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.หลุมข้าวที่ 168 /2560 ได้พิจารณาแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นายไชคชัย ท้วประโดน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นายบันชुर นิชมนา)

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางสาวพิชรินทร์ วีระแพทย)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.หลุมข้าว

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(เริงศักดิ์ เข็มทอง)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบล

แบบแสดงรายการประมาณราคากลาง ค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	กว้าง	4.00 เมตร	ยาว	211 เมตร	มีพื้นที่ข้าง (ตร.ม.) = 16.25
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ 10	แบบเลขที่		/ 2560		ราคานั้นมี 25.00-25.99 บาท/ลิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาโดย กองช่าง อบต.หลุมข้าว

เมื่อ เดือน พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทาง - งานดินชั้นทาง - งานกรูยทางยางป่า (ขนาดเบก)	860.25	ตร.ม.	-	-	1.39	1,195.75	1,195.75	
2	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง - งานทรายรองพื้นทาง (ใช้ถัโปปรับเกรด) - งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก - Expansion Joint - Contraction Joint - Longitudinal Joint - งานไหล่ทางลูกรังเกลี่ยปรับแต่ง	43.00 860.25 8.00 133.00 - 25.32	ตร.ม. ตร.ม. ม. ม. ม. ลบ.ม.	487.20 277.58 134.66 51.26 47.90 215.41	20,949.60 238,788.20	8.55 39.61 13.35 13.35 13.35 13.35	367.65 34,071.19 106.80 1,775.55 - 338.02	21,317.25 272,859.38 1,184.08 8,593.13 - 5,792.20	
รวมค่างานต้นทุน								310,941.79	

(ตามแนบหนึ่งหมื่นเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.หลุมข้าวที่ 168 /2560 ได้พิจารณาแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวพัชรินทร์ ธีระแพทย์)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบัณฑิต นียมนา)

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโชคชัย ท้วประโคน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

