

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ..โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก..บ้านโกรกขาม หมู่ 13.....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.. กองช่าง.. องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๒๘๒,๐๐๐.๐๐..... บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป..โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก..บ้านโกรกขาม หมู่ 13.. โดยทำการก่อสร้าง  
ถนนคสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่  
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร.. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30-0.50 เมตร.. ติดตั้งป้ายโครงการ  
และป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง.. จำนวน 1 ชุด.. รายละเอียดตามแบบที่.. อนุมัติ.. กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบแสดงปริมาณงานและราคา(แบบ..ปร.๔).....
  - ๕.๒ แบบแสดงปริมาณงานและราคา(แบบ..ปร.๕).....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายบัณฑูรย์ นิยมนา..... ผู้อำนวยการกองช่าง.....
  - ๖.๒ นายสุรเชษฐ์ ปราบจะบก..... หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม.....
  - ๖.๓ นายโชคชัย ท้วประโคน..... นายช่างโยธา.....

สรุปประมาณราคากลางค่าบำรุงรักษาทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเภทงาน	งานก่อสร้างทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก			
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว			
รหัสสายทาง	-	ชื่อสายทาง บ้านโกรกขาม หมู่ที่ ๑๓		
สถานที่ตั้ง	ตำบลหลุมข้าว	อำเภอโนนสูง	จังหวัดนครราชสีมา	ระยะทางตลอดสาย ๐.๑๐๐ กม.
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง	ลูกรัง	กว้าง(เฉลี่ย)	๖.๐๐ เมตร
	ชนิดไหล่ทาง	ลูกรัง	กว้าง	๐.๓๐-๐.๕๐ เมตร
ระยะทางดำเนินการ	๐.๑๐๐	กม.	ผิวทางกว้าง	๕.๐๐ เมตร
	ช่วง กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐+๑๐๐ ( เป็นช่วงๆ )			

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	๒๗๘,๐๐๐.๐๐	Factor F
๒	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐%
			- เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐%
			- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐%
			- พื้นที่ ผนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	๒๘๑,๐๐๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	๒๘๑,๐๐๐.๐๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

( นายบัณฑิต นียมมา )

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

( นายสุรเชษฐ์ ปราบจะบก )

หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

( นายโชคชัย ท้วประโคน )

นายช่างโยธา

**รายละเอียดการประมาณราคากลาง**

รหัสสายทาง -

ชื่อสายทาง บ้านโกรกขาม หมู่ที่ ๑๓

สถานที่ตั้ง

ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทางดำเนินการ

๐.๑๐๐ กม.

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F <sub>n</sub>	ราคาต่อ หน่วย F <sub>n</sub>	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก. งานทาง								
๑	งานดินคันทาง								
	- งานกรุยทางลาดป่า	ตร.ม.	๕๐๐	๑.๕๒	๗๑๐.๐๐	๑.๓๓๖๕	๑.๘๙	๙๔๕.๐๐	
๒	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	- งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	๒๕	๓๕๕.๓๕	๘,๘๘๘.๗๕	๑.๓๓๖๕	๔๗๓.๕๘	๑๑,๘๓๙.๕๐	
	- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	๕๐๐	๓๖๓.๕๕	๑๘๑,๗๒๕.๐๐	๑.๓๓๖๕	๔๘๕.๗๕	๒๕๒,๘๗๕.๐๐	หนา ๑๕ ซม.
	1. Expansion Joint	ม.	๔	๒๑๒.๑๓	๘๔๘.๕๒	๑.๓๓๖๕	๒๘๓.๕๑	๑,๑๓๓.๐๔	
	2. Contraction Joint	ม.	๖๐	๗๗.๐๑	๔,๕๘๒.๑๐	๑.๓๓๖๕	๑๐๒.๙๒	๖,๑๒๓.๗๔	
	3. Longitudinal Joint	ม.	๑๐๐	๖๘.๔๙	๖,๘๔๙.๐๐	๑.๓๓๖๕	๙๑.๕๓	๙,๑๕๓.๐๐	
	- งานไหล่ทางลูกรังบดทับแน่น	ตร.ม.	๘๐	๕๙.๘๕	๔,๗๘๘.๐๐	๑.๓๓๖๕	๗๙.๙๘	๖,๓๙๘.๔๐	
	<b>รวมค่างานต้นทุนงานทาง (๑)</b>				๒๐๘,๓๖๑.๓๗			๒๗๘,๔๖๘.๖๘	
	ข. งานสะพานและท่อเหลี่ยม								
	งานท่อเหลี่ยม คลส. ขนาด ๓-๒.๔๐X๒.๔๐X๑๒.๐๐	แท่ง	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	<b>รวมค่างานต้นทุนงานสะพาน (๒)</b>				๐.๐๐			๐.๐๐	
	งานการจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง	LS	๐	๑๖,๓๗๘.๐๐	๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๑๗,๕๒๔.๔๖	๐.๐๐	
	<b>รวมค่างานอำนวยความสะดวกขณะก่อสร้าง (๓)</b>				๐.๐๐			๐.๐๐	
	<b>รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (๑) + (๒) + (๓)</b>							๒๗๘,๔๖๘.๖๘	
	<b>คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ</b>							<b>(สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)</b>	
								<b>๒๗๘,๐๐๐.๐๐</b>	