

**ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และรายการในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔/
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองซ่อม องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมชั่ว.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป...โดยทำการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำ อบต. หลุมชั่ว ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร อาคารจะครอบใช้โครงสร้าง TRUSS โครงหลังคา มุง Metal Sheet พร้อมอาคาร คลอด ๒ชั้น กระเบื้องปูพื้นอาคาร ติดตั้งไฟฟ้า พร้อมท่อสี ติดตั้ง ป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด.....

๔. รายการจำนวน ณ วันที่...๒๕๙๘ หมายเหตุ..... เป็นเงิน ๑๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการรายการ

๕.๑ แบบสรุปรายรายการงานก่อสร้างอาคาร.....

๕.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการงานก่อสร้างอาคาร

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดรายการ

๖.๑ นายจิตชัย หลังกลวงศ์ นายช่างไนวอาวีส.....

๖.๒ นางสาวนีญญา กำยโนนสูง ผู้อำนวยการกองการศึกษา.....

๖.๓ นายสุรเชษฐ์ ปราบานจะนก ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม.....

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ป.5

งานประมาณราคา
ประทegงาน
สถานที่ก่อสร้าง
ประมาณการตามแบบ
กำหนดราคากลาง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่ทำการ อบต.หลุมข้าว บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4
เลขที่ / 2561 จำนวน แผ่น
วันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

แผ่นที่ 1

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประทegงานอาคาร	904,341.64	1.3074	1,182,336.26	Factor F
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	- จ่ายเงินล่วงหน้า 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,185,336.26	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,185,336.26	
	ตัวอักษร			(หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบบาทยี่สิบหกสตางค์)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ผู้จัดการ ประธานกรรมการ

(นายจิตชัย หลวงกลาง)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาชวโส

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวปัญญา ถ่ายโนนสูง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ ปราบจะงก)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

รายการประมาณราคากลาง

ปี 4

แผ่นที่ 1

โครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ อบต.หกุนข้าว บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ต. หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

เจ้าของ


แบบเลขที่ / 2561


จำนวน แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา วัสดุต่อ หน่วย	รวมราคา ตัววัสดุ (บาท)	ค่าแรง ต่อ หน่วย	รวมราคา ค่าแรง (บาท)	รวมราคา ค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	หมวดงานโครงสร้างสถานจอดรถ								
	1.1 งานพื้นที่ดิน	22.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	2,750.00	2,750.00	
	1.2 งานติดตั้ง	30.00	ลบ.ม.	50.00	1,500.00	99.00	2,970.00	4,470.00	
	1.3 งานเตรียมทรายหินร่องพื้น	19.00	ลบ.ม.	406.00	7,714.00	99.00	1,881.00	9,595.00	
	1.4 งานคอนกรีตเทียบาน 1:3:5	1.35	ลบ.ม.	1,346.00	1,817.10	398.00	537.30	2,354.40	
	1.5 งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	64.00	ลบ.ม.	1,569.00	100,416.00	498.00	31,872.00	132,288.00	
	1.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลมผิวเรียบขนาด 6 มม.	210.00	เส้น	47.00	9,870.00	-	-	9,870.00	
	- เหล็กข้ออ้อยขนาด 12 มม.	70.00	เส้น	179.00	12,530.00	-	-	12,530.00	
	- ลวดถักเหล็ก	32.64	กก.	32.00	1,044.48	-	-	1,044.48	
	1.7 ค่าแรงงานเหล็กเสริมคอนกรีต	1.088	ตัน	-	-	3,300.00	3,590.40	3,590.40	
	1.8 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต ใช้ 60%	53.00	ลบ.ฟ.	400.00	21,200.00	-	-	21,200.00	
	- ไม้เครารีคแบบ	15.90	ลบ.ฟ.	400.00	6,360.00	-	-	6,360.00	
	- ไม้ค้ำยันยูค้า ยาว 3.00 ม.	36.00	ตัน	40.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
	1.9 ค่าแรงงานไม้แบบหล่อคอนกรีต	88.00	ตร.ม.	-	-	133.00	11,704.00	11,704.00	
	1.10 ตะปูประกอบแบบ	22.00	กก.	56.00	1,232.00	-	-	1,232.00	
	1.11 งานโครงหลังคา								
	- เหล็กกลม Ø 2 1/2" หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 เมตร	31.00	หอน	743.00	23,033.00	-	-	23,033.00	
	- เหล็กกลม Ø 2" หนา 2.3 มม. ยาว 6.00 เมตร	25.00	หอน	425.00	10,625.00	-	-	10,625.00	
	- แปเหล็ก C ขนาด 100x50x20x3.2 มม.	26.00	หอน	579.00	15,054.00	-	-	15,054.00	
	- แผ่นเหล็กขนาด 0.20x0.40 ม.หนา 9 มม.	24.00	แผ่น	143.00	3,432.00	-	-	3,432.00	
	- J-Bolt ขนาด Ø 12 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 50 ซม.	36.00	ชุด	50.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งโครงหลังคา	1,622.00	กก.	-	-	12.00	19,464.00	19,464.00	
2	หมวดงานโครงสร้างอาคารสำนักงาน								
	2.1 งานพื้นที่ดิน	13.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,625.00	1,625.00	
	(ยอดยกไป)							295,461.28	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประทานกรรมการ
(นายจิตชัย หลวงกลาง)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาชารโถส

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวปัญญา กำยโนนสูง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุรเชษฐ์ ปราบจะบก)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

รายการประมาณราคาภารกิจ

ป.ร.4

แผ่นที่ 2

โครงการก่อสร้าง อัคคีภูมิป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ อบต.หลุนข้าว บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ต. หลุนข้าว อ. โนนสูง จ. นครราชสีมา

เจ้าของ

แบบเลขที่ / 2561

จำนวน แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา วัสดุต่อ หน่วย	รวมราคา ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง ต่อ หน่วย	รวมราคา ค่าแรง (บาท)	รวมราคา ค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
								295,461.28	
	2.2 งานพรมทางบอร์ชัฟฟ์	1.00	ลบ.ม.	406.00	406.00	99.00	99.00	505.00	
	2.3 งานคอนกรีตขยาย 1:3:5	0.05	ลบ.ม.	1,346.00	67.30	398.00	19.90	87.20	
	2.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	17.50	ลบ.ม.	1,569.00	27,457.50	498.00	8,715.00	36,172.50	
	2.5 งานเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง	1.00	เหมา	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	2.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลมผิวนิ่ยบขนาด 6 มม.	280.00	เส้น	47.00	13,160.00	-	-	13,160.00	
	- เหล็กกลมผิวนิ่ยบขนาด 9 มม.	24.00	เส้น	96.00	2,304.00	-	-	2,304.00	
	- เหล็กข้ออ้อยขนาด 10 มม.	28.00	เส้น	120.00	3,360.00	-	-	3,360.00	
	- เหล็กข้ออ้อยขนาด 12 มม.	58.00	เส้น	179.00	10,382.00	-	-	10,382.00	
	- เหล็กข้ออ้อยขนาด 16 มม.	20.00	เส้น	304.00	6,080.00	-	-	6,080.00	
	- เหล็กข้ออ้อยขนาด 20 มม.	23.00	เส้น	470.00	10,810.00	-	-	10,810.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	67.23	กก.	32.00	2,151.36	-	-	2,151.36	
	2.7 ค่าแรงงานเหล็กเสริมคอนกรีต	2.241	ตัว	-	-	3,300.00	7,395.30	7,395.30	
	2.8 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต ใช้ 60%	75.00	ลบ.ฟ.	400.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- ไม้เครื่ารีย์แบบ	22.50	ลบ.ฟ.	400.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	- ไม้ค้ำยันบูชา ยาว 3.00 ม.	36.00	ตัว	40.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
	2.9 ค่าแรงงานไม้แบบหล่อคอนกรีต	125.00	ตร.ม.	-	-	133.00	16,625.00	16,625.00	
	2.10 ตะปูประกอนแบบ	31.25	กก.	56.00	1,750.00	-	-	1,750.00	
	2.11 งานโครงหลังคา								
	- อกไก่ตั้ง, ค้ำยัน, อะแส, แขนงเหล็กกล่องขนาด 125x40x20x2.3 มม.	17.00	ห้อง	700.00	11,900.00	-	-	11,900.00	
	- ตะ耶สัน, จันทันเหล็ก C ขนาด 100x50x20x2.3 มม.	33.00	ห้อง	579.00	19,107.00	-	-	19,107.00	
	- แปเหล็กกล่องขนาด 75x45x2.3 มม.	28.00	ห้อง	490.00	13,720.00	-	-	13,720.00	
	- ค่าแรงประจำรอบและติดตั้งโครงหลังคา	2,080.00	กก.	-	-	10.00	20,800.00	20,800.00	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรมคลุมจอดรถ								
	3.1 งานมุงหลังคา								
								516,210.64	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) นายจิตชัย หลางกลาง ประธานกรรมการ

(นายจิตชัย หลางกลาง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาชวโส

(ลงชื่อ) นางสาวปัญญา กำยโนนสูง กรรมการ

(นางสาวปัญญา กำยโนนสูง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ) นายสุรเชษฐ์ ปราบจะบก กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ ปราบจะบก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

รายการประมาณราคาภารถ

ป.ร.4

แผ่นที่ 3

โครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ อสบ.หลุนข้าว บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ต. หลุนข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

เจ้าของ

แบบเลขที่ / 2561

จำนวน แผ่น

กำหนดราคาภารถเมื่อ วันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา วัสดุต่อ หน่วย	รวมราคา ตัววัสดุ (บาท)	ค่าแรง ต่อ หน่วย	รวมราคา ค่าแรง (บาท)	รวมราคา ค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
(ยอดยกมา)								516,210.64	
	- หลังคาบุช Mental Sheet สี ตัดโค้ง+ปิด Truss	220.00	ตร.ม.	142.00	31,240.00	80.00	17,600.00	48,840.00	
	- ครอบข้าง	32.00	เมตร	78.00	2,496.00	50.00	1,600.00	4,096.00	
	- น็อตยึดหลังคา	300.00	ชุด	3.00	900.00	-	-	900.00	
	- รางระบายน้ำฝ่านพร้อมโครงเหล็กกล่องขนาด 1"x1"	24.00	เมตร	430.00	10,320.00	130.00	3,120.00	13,440.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 4" ขึ้น 13.5	2.00	ท่อน	836.00	1,672.00	-	-	1,672.00	
	- ข้อต่อตรงขนาด Ø 4"	2.00	ตัว	74.00	148.00	-	-	148.00	
	- ข้องอ 45 ขนาด Ø 4"	8.00	ตัว	140.00	1,120.00	-	-	1,120.00	
	- ข้องอ 90 ขนาด Ø 4"	2.00	ตัว	140.00	280.00	-	-	280.00	
	- เหล็กรัดห่อ	8.00	ชุด	30.00	240.00	-	-	240.00	
	- น้ำยาประสานห่อ	1.00	กป.	100.00	100.00	-	-	100.00	
4	หมวดงานสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน				-	-	-	-	
	4.1 งานมุงหลังคา				-	-	-	-	
	- หลังคาบุช Mental Sheet รีดคลอน C-Pac สี	130.00	ตร.ม.	164.00	21,320.00	80.00	10,400.00	31,720.00	
	- ครอบสัน+ครอบข้าง	36.00	เมตร	78.00	2,808.00	50.00	1,800.00	4,608.00	
	- น็อตยึดหลังคา	400.00	ชุด	3.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	4.2 งานผ้าเพดาน				-	-	-	-	
	- ผ้าเพดานภายใต้โครงเหล็กขบสังกะสี @ 0.60x0.60	82.00	ตร.ม.	238.00	19,516.00	75.00	6,150.00	25,666.00	
	ม. บุแผ่นอิบซัมบอร์ดคลาสเรียน				-	-	-	-	
	- ผ้าเพดานภายใต้โครงเหล็กขบสังกะสี @ 0.60	38.00	ตร.ม.	238.00	9,044.00	75.00	2,850.00	11,894.00	x0.60 ม. บุแผ่นสมาร์ทบอร์ดมีรูระบาย
	4.3 งานตกแต่งผนังและผิวน้ำ				-	-	-	-	
	- ผนังก่ออิฐ混อญครีบแผ่น	145.00	ตร.ม.	223.00	32,335.00	89.00	12,905.00	45,240.00	
	- ผนังจากปูนเรียบ	350.00	ตร.ม.	49.00	17,150.00	82.00	28,700.00	45,850.00	
	- ผนังทำหินล้าง	17.00	ตร.ม.	256.00	4,352.00	138.00	2,346.00	6,698.00	
	(ยอดยกไป)								759,922.64

คณะกรรมการกำหนดราคาภารถ

(ลงชื่อ) นายจิตชัย หลวงกลาง ประธานกรรมการ
(นายจิตชัย หลวงกลาง)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาชญา

(ลงชื่อ) นางสาวปัญญา กำยโนนสูง กรรมการ
(นางสาวปัญญา กำยโนนสูง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ) นายสุรเชษฐ์ ปราบจะบก กรรมการ
(นายสุรเชษฐ์ ปราบจะบก)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

รายการประมาณราคาภายนอก

โครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ป.4

แผ่นที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ อ.บต.หมุนเข้าว บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ต. หมุนเข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

เจ้าของ

แบบเลขที่ / 2561

จำนวน แผ่น

กำหนดราคาภายนอกเมื่อ วันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา วัสดุต่อ หน่วย	รวมราคา ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง ห่อ	รวมราคา ค่าแรง (บาท)	รวมราคา ค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
5	- บูร์บันสำเร็จรูปขนาดกว้าง 0.10 ม. หนา 0.05 ม. 4.4 งานตกแต่งพื้นและผิวน้ำ - กระเบื้องปูพื้นขนาด 12"x12" หรือตามต้องการ 4.5 งานประดูกุ้งหน้าต่าง	30.00	เมตร	80.00	2,400.00	60.00	1,800.00	4,200.00	
	- กระเบื้องปูพื้นขนาด 12"x12" หรือตามต้องการ	80.00	ตร.ม.	303.00	24,240.00	158.00	12,640.00	36,880.00	
	- ป.1,น1 ประตูบานผสัชกอลุ่มเนียมพร้อมวงกบ	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- น2 หน้าต่างบานเลื่อนอลุ่มเนียมพร้อมวงกบ	2.00	ชุด	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- น3 หน้าต่างบานติดตายอลุ่มเนียมพร้อมวงกบ	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	งานสี				-	-	-	-	
	- สีรองพื้นโลหะใหม่ทาเหล็ก	10.00	กป.	1,411.00	14,110.00	-	-	14,110.00	
	- สีเคลือบน้ำมันนิคเงาทาเหล็ก ทาไมเชิงชาย	10.00	กป.	672.00	6,720.00	-	-	6,720.00	
	- สีน้ำพลาสติกรองพื้นปูนใหม่	8.00	กป.	556.00	4,448.00	-	-	4,448.00	
	- สีน้ำพลาสติกอะคริลิค	12.00	กป.	343.00	4,116.00	-	-	4,116.00	
6	งานไฟฟ้า				-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- โคมก้างปลาสายห้อนแสงหลอดศรุ	5.00	ชุด	900.00	4,500.00	135.00	675.00	5,175.00	
	- โคมสปอร์ตไลท์	2.00	ชุด	1,475.00	2,950.00	300.00	600.00	3,550.00	
	- ลวดยึปิด-ปิดพร้อมเด้าเสียง	6.00	ชุด	250.00	1,500.00	80.00	480.00	1,980.00	
	- สายแบบแกนคู่ขนาด (2x1.5 ตร.ม.m.)	2.00	ม้วน	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
7	- แผงควบคุมไฟฟ้า	1.00	ชุด	2,780.00	2,780.00	400.00	400.00	3,180.00	
	งานอื่นๆ				-	-	-	-	
	- งานรื้อวัวเดินออก (พร้อมรื้อขอนใบ)	3.00	ลบ.ม.	-	-	600.00	1,800.00	1,800.00	
	- เคลื่อนย้ายตันแม่	2.00	ตัน	-	-	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- งานห่อ คสล.ขนาด ๐ ๐.๓๐ เมตร	20.00	ห่อน	563.00	11,260.00	-	-	11,260.00	
(ค่างานต้นทุน)		(เก็บแลนสีพื้นสามร้อยสีลิบเอ็ดบทหลักสีสตางค์)						904,341.64	

คณะกรรมการกำหนดราคาภายนอก

(ลงชื่อ) จี.๓.๒๔๖๘ ประธานกรรมการ
(นายจิตชัย หลวงกลาง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) จี.๓.๒๔๖๘ กรรมการ
(นางสาวปัญญา กำยันโนนสูง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ) จี.๓.๒๔๖๘ กรรมการ
(นายสุรเชษฐ์ ปราบจะบก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม