

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านผู้ใหญ่ ถึงประปา หมู่ที่ ๒ ... /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคุณพ้ำ...	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๖๕๙,๔๐๐.๐๐	บาท
๓. ลักษณะงาน	
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนน คอนกรีต เหล็ก จากบ้านผู้ใหญ่ ถึงประปา ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๗๕๐ ตารางเมตร ลงดูกรังไนล่ทางข้างละ ๐.๓๐-๐.๔๐ เมตร ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามแบบที่ อนด. กำหนด	
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน.....๑,๖๕๑,๓๘๗.๑๗	บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และห่อเหลี่ยม	
๕.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพาน และห่อเหลี่ยม	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๖.๑ นายจิตพัฒน์ หลวงกลาง	นายช่างโยธาฯ
๖.๒ นางสาวนีญญา กำยโนนสูง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๖.๓ นายคณิต พัฒน์โภคร	หัวหน้าสำนักปลัด

แบบสรุปภาคภูมิคุณภาพงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก

ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านผู้ใหญ่ถึงประชา หมู่ที่ 2.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลคลองข้าว.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	Factor F	ราคาต่อหน่วยXF	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1	งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING)							
	1.1(2)งานถางป่าและขุดตอขนาดกลาง	ตร.ม.	3,250	3.63	11,797.50	1.3624	16,072.91	16,072.91
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
	2.1(1) งานไหล่ทางอุกรั้ง	ลบ.ม.	78	210.3	16,403.40	1.3624	22,347.99	22,347.99
2.2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	2.2(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	162.5	292.28	47,495.50	1.3624	64,707.87	64,707.87
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา..15..ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	3,250	346.51	1,126,157.50	1.3624	1,534,276.98	1,534,276.98
	3.1(1)รอยต่อเพื่อยายความร้อน(EXPANSION JOINT)	เมตร	12	49.4	592.8	1.3624	807.631	807.631
	3.1(2)รอยต่อเพื่อยหดความร้อน(CONTRACTION JOINT)	เมตร	52	58.22	3,027.44	1.3624	4,124.58	4,124.58
	3.1(3)รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	650	52	33,800	1.3624	46,049.12	46,049.12
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย	1	3,000	3,000	-	-	3,000

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลกระทบค่าใช้จ่ายด้านทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหล็ก

ผลกระทบค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและห้องเหล็ก

= 1,691,387.09

ลงชื่อ.....ก้อง แซ่บ ประธานกรรมการ

(นายจิตต์ชัย หลวงศ์กลาง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

คงชื่อ: นาย นพดล ธรรมรงค์ กรรมการ

(นางสาวปัณฑา ก้ายโนนสิง)

สำนักงาน พอ.กองการศึกษา

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายคณิต พีตวนโคคร)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด